

Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель

Проскурин Евгений Тихонович

309516: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Северный д.6/129,

ИНН 312800134594

Тел. 8 (4725) 48 50 51; моб. 8 910 328 20 40, Email: E-T-PRO@yandex.ru.

Заказчик:

ООО УК "Юбилейный"

309516: г. Старый Оскол, мкр. Юбилейный 33, ЦТП ЖК 3

ИНН 3128120106 КПП 312801001

Плательщик:

ООО УК "Юбилейный"

АКТ № 00614 от 29 июня 2018 г.

№п/п	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Выполненные работы по договору № 614 от 11.06.2018г. ремонт кровли козырьков входа жилых домов: №6, п. 1, 2, 3, 4, 6, №13, п. 1, 3, №18, п. 3, 4, 5, мкр. Лесной; ж.д. №1, п. 1, 2, 4, мкр. Юбилейный. Ремонт кровли балконного козырька ж.д. №1, кв. 97. мкр Юбилейный.	услуг	1	160 001	160 001
	в том числе:				
	Раздел 1. мкр. Лесной, д.№ 6, п. 1, 2, 3, 4, 6.	м2 ремонт. поверх.	60,75	886,81	53 874
	Раздел 2. мкр. Лесной, д. №13, п. 1, 3.	м2 ремонт. поверх.	24,3	882,88	21 454
	Раздел 3. мкр. Лесной, д. №18, п. 3, 4, 5.	м2 ремонт. поверх.	36,45	883,95	32 220
	Раздел 4. мкр. Юбилейный, д. №1, п. 1, 2, 4.	м2 ремонт. поверх.	36,45	1 198	43 680
	Раздел 5. Балконный козырек, мкр. Юбилейный д. №1, кв. 97.	м2 ремонт. поверх.	10,7	839	8 973
				Итого:	160 001

НДС не предусмотрен

Всего оказано услуг на сумму: сто шестьдесят тысяч один рубль 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель:  / Е.Т. Проскурин/

подпись

Заказчик:  А.И. Труфанов/

подпись

М.П.



Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью УК "Юбилейный".

Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Проскурин Е.Т.

Стройка - Старый Оскол.

Объект -; №6, п. 1, 2, 3, 4, 6, №13, п. 1, 3, №18, п. 3, 4, 5, мкр. Лесной; ж.д. №1, п. 1, 2, 4, мкр. Юбилейный.

Ремонт кровли козырьков входа. Ремонт кровли балконного козырька ж.д. №1, кв. 97, мкр Юбилейный. Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
номер	614
дата	11 июня 2018 г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
614	29.06.2018	11.06.2018	29.06.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2018 г.

Смета на ремонт кровли козырьков входа жилых домов: №6, п. 1, 2, 3, 4, 6, №13, п. 1, 3, №18, п. 3, 4, 5, мкр. Лесной; ж.д. №1, п. 1, 2, 4, мкр. Юбилейный. Ремонт кровли балконного козырька ж.д. №1, кв. 97, мкр Юбилейный.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 160,001 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,992 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 115,14 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. мкр. Лесной, д.№6, п. 1, 2, 3, 4, 6.															
1	1	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,03	13122,15	1036	34,85	3,16	394	31	1		129,6625 3,89	0,25 0,01

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м желобов	0,24	8575,4	288,62	33,13	2,54	2058	69	8	1	36,1215 8,67	0,2 0,05
3	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>5 479,17 = 4 476,93 + 116 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 кровли	0,54	5496,65	85,61	31,59	1,74	2968	46	17	1	9,706 5,24	0,1375 0,07
4	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>12 279,99 = 10 102,71 + 252 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м примыканий	0,225	12353,18	351,51	136,71	11,24	2779	79	31	3	40,825 9,19	0,8875 0,2
5	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,225	738,88	185,67	534,89		166	42	120		20,815 4,68	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									8365	267	177	5	31,67	0,33
Накладные расходы									288					
В том числе, справочно:														
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 230) (Поз. 1-4)									233					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 42) (Поз. 5)									55					
Сметная прибыль									146					
В том числе, справочно:														
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 230) (Поз. 1-4)									114					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 42) (Поз. 5)									32					
Итого									8799				31,67	0,33
Всего с учетом " СМР=6,1"									53674				31,67	0,33
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы									7921					
Машины и механизмы									177					
ФОТ									272					
Накладные расходы									288					
Сметная прибыль									146					
Итого по разделу 1 мкр. Лесной, д.№ 6, п. 1, 2, 3, 4, 6.									53674				31,67	0,33
Раздел 2. мкр. Лесной, д. №13, п. 1, 3.														

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 покрытия	0,012	13122,15	1036	34,85	3,16	157	12			129,6625 1,56	0,25
7	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м желобов	0,096	8575,4	288,62	33,13	2,54	823	28	3		36,1215 3,47	0,2 0,02
8	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>5 479,17 = 4 476,93 + 116 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 кровли	0,216	5496,65	85,61	31,59	1,74	1187	18	7		9,706 2,1	0,1375 0,03
9	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>12 279,99 = 10 102,71 + 252 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м примыканий	0,09	12353,18	351,51	136,71	11,24	1112	32	12	1	40,825 3,67	0,8875 0,08
10	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,09	738,88	185,67	534,89		66	17	48		20,815 1,87	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									3345	107	70	1	12,67	0,13
Накладные расходы									114					
В том числе, справочно:														
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 91) (Поз. 6-9)									92					
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 17) (Поз. 10)									22					
Сметная прибыль									58					
В том числе, справочно:														
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 91) (Поз. 6-9)									45					
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 17) (Поз. 10)									13					
Итого									3517				12,67	0,13
Всего с учетом " СМР=6,1"									21454				12,67	0,13
Справочно, в ценах 2001г.:														

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Материалы								3168						
	Машины и механизмы								70						
	ФОТ								108						
	Накладные расходы								114						
	Сметная прибыль								58						
Итого по разделу 2 мкр. Лесной, д. №13, п. 1, 3.									21454				12,67	0,13	
Раздел 3. мкр. Лесной, д. №18, п. 3, 4, 5.															
11	11	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 покрытия	0,018	13122,15	1036	34,85	3,16	236	19	1	129,6625 2,33	0,25	
12	12	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м желобов	0,144	8575,4	288,62	33,13	2,54	1235	42	5	36,1215 5,2	0,2 0,03	
13	13	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>5 479,17 = 4 476,93 + 116 x (45,12 - 36,48)</i> <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 кровли	0,324	5496,65	85,61	31,59	1,74	1781	28	10	1	9,706 3,14	0,1375 0,04
14	14	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>12 279,99 = 10 102,71 + 252 x (45,12 - 36,48)</i> <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м примыканий	0,135	12353,18	351,51	136,71	11,24	1668	47	18	2	40,825 5,51	0,8875 0,12
15	15	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,135	738,88	185,67	534,89		100	25	72	20,815 2,81		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									5020	161	106	3	18,99	0,19	
Накладные расходы									174						
В том числе, справочно:															
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 139) (Поз. 11-14)									141						
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 25) (Поз. 15)									33						
Сметная прибыль									88						
В том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 139) (Поз. 11-14)									69						

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Ю0%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 25) (Поз. 15)							19						
Итого									5282				18,99	0,19	
Всего с учетом "СМР=6,1"									32220				18,99	0,19	
Справочно, в ценах 2001г.:															
Материалы									4753						
Машины и механизмы									106						
ФОТ									164						
Накладные расходы									174						
Сметная прибыль									88						
Итого по разделу 3 мкр. Лесной, д. №18, п. 3, 4, 5.									32220				18,99	0,19	
Раздел 4. мкр. Юбилейный, д. №1, п. 1, 2, 4.															
16	16	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 покрытия	0,141	13122,15	1036	34,85	3,16	1850	146	5	129,6625 18,28	0,25 0,04	
17	17	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	0,045	4581,68	1030,32	3168,81	261,58	206	46	143	12	121,072 5,45	20,5 0,92
18	18	ТССЦ-101-4562	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	5,49	56,26				309					
19	19	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м желобов	0,144	8575,4	288,62	33,13	2,54	1235	42	5	36,1215 5,2	0,2 0,03	
20	20	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>5 479,17 = 4 476,93 + 116 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 кровли	0,324	5496,65	85,61	31,59	1,74	1781	28	10	1	9,706 3,14	0,1375 0,04
21	21	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>12 279,99 = 10 102,71 + 252 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м примыканий	0,135	12353,18	351,51	136,71	11,24	1668	47	18	2	40,825 5,51	0,8875 0,12

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0,135	738,88	185,67	534,89		100	25	72		20,815 2,81	
23	23 ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м реза	13,5	3,95	3,29	0,66		53	44	9		0,391 5,28	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7202	378	262	15	45,67	1,15
Накладные расходы									381					
В том числе, справочно:														
90%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 102) (Поз. 17-18, 23)									78					
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 266) (Поз. 16, 19-21)									270					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 25) (Поз. 22)									33					
Сметная прибыль									217					
В том числе, справочно:														
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 266) (Поз. 16, 19-21)									132					
85%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 102) (Поз. 17-18, 23)									66					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 25) (Поз. 22)									19					
Итого									7800				45,67	1,15
Всего с учетом " СМР=5,6"									43680				45,67	1,15
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы									6562					
Машины и механизмы									262					
ФОТ									393					
Накладные расходы									381					
Сметная прибыль									217					
Итого по разделу 4 мкр. Юбилейный, д. №1, п. 1, 2, 4.									43680				45,67	1,15
Раздел 5. Балконный козырек, мкр. Юбилейный д. №1, кв. 97.														
24	24 ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,008	13122,15	1036	34,85	3,16	105	8			129,6625 1,04	0,25
25	25 ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5, стеклоткань) $5\ 479,17 = 4\ 476,93 + 116 \times (45,12 - 36,48)$ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 кровли	0,068	5496,65	85,61	31,59	1,74	374	6	2		9,706 0,66	0,1375 0,01

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>12 279,99 = 10 102,71 + 252 x (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м примыканий	0,0655	12353,18	351,51	136,71	11,24	809	23	9	1	40,825 2,67	0,8875 0,06
27	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,065	738,88	185,67	534,89		48	12	35		20,815 1,35	
28	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,018	2306,3	197,01	1070,56	79,33	42	4	19	1	23,1495 0,42	8,4125 0,15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1378	53	65	2	6,14	0,22
Накладные расходы									61					
В том числе, справочно:														
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 38) (Поз. 24-26)									39					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 17) (Поз. 27-28)									22					
Сметная прибыль									32					
В том числе, справочно:														
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 38) (Поз. 24-26)									19					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 17) (Поз. 27-28)									13					
Итого									1471				6,14	0,22
Всего с учетом "СМР=6,1"									8973				6,14	0,22
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы									1260					
Машины и механизмы									65					
ФОТ									55					
Накладные расходы									61					
Сметная прибыль									32					
Итого по разделу 5 Балконный козырек, мкр. Юбилейный д. №1, кв. 97.									8973				6,14	0,22
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									25310	966	680	26	115,14	2,02
Накладные расходы									1018					
В том числе, справочно:														

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		50%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 102) (Поз. 17-18, 23)							78					
		120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 764) (Поз. 1-4, 6-9, 11-14, 16, 19-21, 24-26)							775					
		155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 126) (Поз. 5, 10, 15, 22, 27-28)							165					
		Сметная прибыль							541					
		В том числе, справочно:												
		65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 764) (Поз. 1-4, 6-9, 11-14, 16, 19-21, 24-26)							379					
		85%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 102) (Поз. 17-18, 23)							66					
		100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 126) (Поз. 5, 10, 15, 22, 27-28)							96					
		ВСЕГО по акту							160001				115,14	2,02
		Итого по разделу 1 мкр. Лесной, д.№6, п. 1, 2, 3, 4, 6.							53674				31,67	0,33
		Итого по разделу 2 мкр. Лесной, д. №13, п. 1, 3.							21454				12,67	0,13
		Итого по разделу 3 мкр. Лесной, д. №18, п. 3, 4, 5.							32220				18,99	0,19
		Итого по разделу 4 мкр. Юбилейный, д. №1, п. 1, 2, 4.							43680				45,67	1,15
		Итого по разделу 5 Балконный козырек, мкр. Юбилейный д. №1, кв. 97.							8973				6,14	0,22
		Итого							160001				115,14	2,02
		Справочно, в ценах 2001г.:												
		Материалы							23664					
		Машины и механизмы							680					
		ФОТ							992					
		Накладные расходы							1018					
		Сметная прибыль							541					
		ВСЕГО по акту							160001				115,14	2,02

СДАЛ:

Индивидуальный предприниматель


/ Проскурин Е.Т./



ПРИНЯЛ:

Директор ООО УК "Юбилейный"

Труфанов А.И./



*главный инженер
неописан
мастер Симова Н.В.
Симова С.А.
Симова Н.С.*