

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью УК "Юбилейный".
 Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Проскурин Е.Т.
 Стройка - Старый Оскол.
 Объект - ремонт кровли жилого дома №8, кв. 96-97, мкр. Юбилейный.

Код	
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	719
дата	02 августа 2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
719	30.09.2019	02.08.2019	30.09.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2019 г.

Смета на ремонт кровли жилого дома №8, кв. 96-97, мкр. Юбилейный.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 101,693 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 0,520 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 58,33 чел. час


1	2	3	4	5	6	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
						7	В том числе		8	В том числе						
							Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.	
Раздел 1. Кровля. мкр. Юбилейный д. №8, кв. 96-97.																
1	1	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5). 5 479,17 = 4 476,93 - 116 x 36,48 + 116 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 кровли		1,437	5501,79	90,74	31,59	1,74	7906	130	45	3	10,2884 14,78	0,1375 0,2

12-01-004-04	д-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5).	100 м примыканий	0,522	12374,27	372,6	136,71	11,24	6459	194	71	6	43,2745 22,59	0,8875 0,46	
			12 279,99 = 10 102,71 - 252 x 36,48 + 252 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)											
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									14365	324	116	9	37,37	0,66
Накладные расходы									338					
В том числе, справочно:														
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 333) (Поз. 1-2)									338					
Сметная прибыль									166					
В том числе, справочно:														
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 333) (Поз. 1-2)									166					
Итого									14869				37,37	0,66
В том числе:														
Материалы									13925					
Машины и механизмы									116					
ФОТ									333					
Накладные расходы									338					
Сметная прибыль									166					
С К перевода в текущие цены 14 869 * 6,1									90701					
Итого по разделу 1 Кровля. мкр. Юбилейный д. №8, кв. 96-97.									90701				37,37	0,66
Раздел 2. Доп. работы. мкр. Юбилейный д. №8, кв. 96-97.														
3	3	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,2	144,62	105,12	39,5	29	21	8	14,38 2,88		
4	4	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка)	100 м2	0,0626	13184,31	1098,16	34,85	3,16	825	69	2	137,4423 8,6	0,25 0,02
			(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)											
5	5	ТЕР07-05-039-12	Герметизация полимерным составом прижимной планки	100 м	0,25	738,88	185,67	534,89	185	46	134	20,815 5,2		
			(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)											
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1039	136	144		16,68	0,02
Накладные расходы									150					
В том числе, справочно:														
110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 21) (Поз. 3)									20					
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 69) (Поз. 4)									70					

Д-СМЕТА				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0,94 ФОТ (от 46) (Поз. 5)											60						
Сметная прибыль											80						
В том числе, справочно:																	
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 69) (Поз. 4)											34						
70%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 21) (Поз. 3)											11						
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 46) (Поз. 5)											35						
Итого											1269				16,68	0,02	
В том числе:																	
Материалы											759						
Машины и механизмы											144						
ФОТ											136						
Накладные расходы											150						
Сметная прибыль											80						
С К перевода в текущие цены 1 269 * 6,1											7741						
Итого по разделу 2 Доп. работы. мкр. Юбилейный д. №8, кв. 96-97.											7741				16,68	0,02	
Раздел 3. Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Юбилейный д. №8, кв. 96-97.																	
6	6	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,185	2306,3	197,01	1070,56	79,33	427	36	198	15	23,1495 4,28	8,4125 1,56		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											427	36	198	15	4,28	1,56	
Накладные расходы											67						
В том числе, справочно:																	
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 51) (Поз. 6)											67						
Сметная прибыль											39						
В том числе, справочно:																	
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 51) (Поз. 6)											39						
Итого											533				4,28	1,56	
В том числе:																	
Материалы											193						
Машины и механизмы											198						
ФОТ											51						
Накладные расходы											67						
Сметная прибыль											39						
С К перевода в текущие цены 533 * 6,1											3251						
Итого по разделу 3 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Юбилейный д. №8, кв. 96-97.											3251				4,28	1,56	
ИТОГИ ПО АКТУ:																	
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.											15831	496	458	24	58,33	2,24	
Накладные расходы											555						
В том числе, справочно:																	
110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 21) (Поз. 3)											20						
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 402) (Поз. 1-2, 4)											408						

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
СМЕТА							127					
0,94 ФОТ (от 97) (Поз. 5-6)							285					
ля прибыль												
том числе, справочно:												
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 402) (Поз. 1-2, 4)							200					
70%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 21) (Поз. 3)							11					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 97) (Поз. 5-6)							74					
ВСЕГО по акту							101693				58,33	2,24
Итого по разделу 1 Кровля. мкр. Юбилейный д. №8, кв. 96-97.							90701				37,37	0,66
Итого по разделу 2 Доп. работы. мкр. Юбилейный д. №8, кв. 96-97.							7741				16,68	0,02
Итого по разделу 3 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Юбилейный д. №8, кв. 96-97.							3251				4,28	1,56
Итого							101693				58,33	2,24
В том числе:												
Материалы							14877					
Машины и механизмы							458					
ФОТ							520					
Накладные расходы							555					
Сметная прибыль							285					
ВСЕГО по акту							101693				58,33	2,24

СДАЛ:

Индивидуальный предприниматель

 / Проскурин Е.Т./

ПРИНЯЛ:

Директор ООО УК "Юбилейный"

/Труфанов А.И./

главный инженер
 экономист
 мастер

С.И.С.

Озмичева Е.В.
 Ситаросийкина С.А.
 Симонова Ж.С.